



全体一般図（その2）


上部工断面図 S=1:100



A1橋台断面図 S=1:100




河川断面図 S=1:300



設計条件

橋長	105.000m
道路規格	第4種2級 設計速度V=50km/h
活荷重	B活荷重
形式	上部工 鋼単純桁+アーチ複合橋 下部工 橋台：逆T式 基礎工 中掘り鋼管杭
支間長	102.700m
幅員	有効幅員 3.75m (歩道部) + 9.0m (車道部) + 3.75m (歩道部) 総幅員 22.0m
斜角	90° 00' 00"
平面線形	R = ∞
縦断勾配	2.884% / ~3.000% \
横断勾配	歩道部:1.000% / 車道部:2.000% / \ 歩道部:1.000% \
耐震設計条件	耐震性能 耐震性能2 重要度区分 B種の橋 地域別補正係数 Cz=1.00 地盤種別 III種地盤
設計水平震度	レベル1 kh=0.3 レベル2 khc=0.45 (タイプI) khc=0.60 (タイプII)
支承	積層ゴム支承 (RB)
舗装	車道部 高機能アスファルト舗装 (排水性舗装) t=80mm 歩道部 インターロッキング+敷モルタル t=80mm
床版	鋼床版
使用材料	鋼材 SM570, SM490Y, SM400, SS400 連結材 トルシア型高力ボルト M22 (S10T) コンクリート σ _{ck} =24N/mm ² 鉄筋 SD345
河川条件	計画高水流量 800 m ³ /s 計画高水位 T.P.+3.066 (A.P.+4.200) m 計画高潮位 T.P.+3.966 (A.P.+5.100) m
適用図書	道路橋示方書・同解説 (H14.4.3) / 日本道路協会

日付



都市機構 東京都心支社

部長

次長

チームリーダー

担当

設計事務所

大日本コンサルタント(株)

工事名称

新田三丁目地区環道新田豊島橋(仮称)
上野工建設工事(第1回変更)

設計名称

新田豊島橋(仮称)実施設計

図面名称

全体一般図(その2)

縮尺

図示

図面番号

J-4