



全体一般図 (その2)


上部工断面図 S=1:100



A1橋台断面図 S=1:100



河川断面図 S=1:300



設計条件	
橋長	105.000m
道路規格	第4種2級 設計速度V=50km/h
活荷重	B活荷重
上部工	鋼単純箱桁+アーチ複合橋
下部工	橋台:逆T式
基礎工	中掘り鋼管杭
支間長	102.700m
有効幅員	3.75m (歩道部) + 9.0m (車道部) + 3.75m (歩道部)
総幅員	22.0m
斜角	90° 00' 00"
平面線形	R=∞
縦断勾配	2.884% / 3.000%
横断勾配	歩道部:1.000% / 車道部:2.000% / 歩道部:1.000%
耐震設計条件	耐震性能 耐震性能2 重要度区分 B種の橋 地域別補正係数 Gz=1.00 地盤種別 II 種地盤
設計水平震度	レベル1 kh=0.3 レベル2 khc=0.45 (タイプ1) khc=0.60 (タイプ2)
支保	積層ゴム支保 (RB)
舗装	車道部 高機能アスファルト舗装 (排水性舗装) t=80mm 歩道部 インターロッキング+敷モルタル t=80mm
床版	鋼床版
使用材料	鋼材 SM570, SM490Y, SM400, SS400 連結材 トルシア型高力ボルト M22 (S10T) コンクリート C5k=24N/mm ² 鉄筋 SD345
河川条件	計画高水流量 800 m ³ /s 計画高水位 T.P.+3.066 (A.P.+4.200) m 計画高潮位 T.P.+3.966 (A.P.+5.100) m
適用方書	道路橋示方書・同解説 (H14.3) / 日本道路協会