




構造一般図

上部工断面図 S=1:150

側面図 S=1:300



平面図 S=1:300



設計条件

橋長	105.000m
道路規格	第4種2級 設計速度V=50km/h
活荷重	B活荷重
形式	鋼単純桁+アーチ複合橋
支間長	102.700m
幅員	有効幅員 3.75m (歩道部) +9.0m (車道部) +3.75m (歩道部) 総幅員 22.0m
斜角	90° 00' 00"
平面線形	R=∞
縦断勾配	2.884% / ~3.000% \
横断勾配	歩道部:1.000% / 車道部:2.000% / 歩道部:1.000% \
耐震設計条件	耐震性能 耐震性能2 重要度区分 B種の橋 地域別補正係数 Cz=1.00 地盤種別 III種地盤
設計水平震度	レベル1 kh=0.3 レベル2 khc=0.45 (タイプI) khc=0.60 (タイプII)
支承	積層ゴム支承 (RB)
舗装	車道 高機能アスファルト舗装 (排水性舗装) t=80mm 歩道 インターロッキング+敷モルタル t=60mm
床版	鋼床版
使用材料	鋼材 SM570, SM490Y, SM400, SS400 連結材 トルシア型高力ボルト M22 (S10T) コンクリート σck=24N/mm ² 鉄筋 SD345
適用示方書	道路橋示方書・同解説 (H14.3) / 日本道路協会

日付



都市機構 東京都心支社

部長

次長

チームリーダー

担当

設計事務所

大日本コンサルタント(株)

工事名称

新田三丁目地区環道新田豊島橋(仮称)
上部工建設工事(第1回変更)

設計名称

新田豊島橋(仮称)実施設計

図面名称

構造一般図

縮尺

図示

図面番号

J-5